

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostarczenie-w częściach gotowych do montażu 6 szt. regałów zgodnie z projektem - załączony schematyczny rysunek stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wymiary regałów:

(szerokość-głębokość-wysokość) 198x148x215 cm (dopuszczalne +/- 3 cm).

Ramy boczne mają być wykonane z profilu stalowego 40x40 mm.

Do ramiaków bocznych mają być zamontowane na stałe kółka 2 szt. fi10 mm - w tym 1 szt. z blokadą.

Stelaże do półek z profili stalowych 40x20 (boki i poprzeczka wzdłużna) i 30x20 mm (3 krótsze poprzeczki).

Pokrycie półek z 1 mm blachy stalowej perforowanej. Wszystkie krawędzie półek licowane z obrysem regału.

Perforacja blachy o wzorze Rv5-8 (35,5% prześwitu) z marginesami 15-20 mm na krawędziach półek.

Wszystkie półki muszą mieć wygięte w dół na ok. 9 mm krawędzie.

2 środkowe półki mają mieć przygotowane 3 możliwe wysokości zamontowania co 15 cm.

Istotne warunki zamówienia:

Regały muszą być częściowo demontowalne. Projekt przewiduje, że pojedynczy regał będzie się składał z 2 szt. ramiaków bocznych i 4 szt. półek dokręcanych do ramiaków śrubami imbusowymi fi 8 mm dł. 80 mm w otworach stożkowych. Wokół miejsc z otworami na śruby profil musi być wzmocniony dodatkową ścianką wewnątrz.

Regały muszą mieć możliwość dopasowanego połączenia w blok/bloki z każdej strony na tej samej wysokości śrubą 8/100 mm z nakrętką motylkową.

Malowanie proszkowe na jeden z kolorów RAL wskazany przez zamawiającego.

Prawdopodobnie niebieski (kolor oddziału MNWr MSW Pawilon Czterech Kopuł)

Przewidywane obciążenie pojedynczej półki do 50 kg.

Termin realizacji:

3 szt. do dnia 31.08.2022 r.

3 sztuki do dnia 15.09.2022 r.